

Bauarbeiten der NetZulg AG und Gemeinde Steffisburg

Sanierung der Werkleitungen Sunneschynweg - Ortbühlweg

Bauvorhaben

Wasserversorgung

• Die bestehenden Graugussleitungen NW100 im Sunneschyn- und Ortbühlweg sollen durch neue Duktilgussleitungen NW125 ersetzt werde. Durch den Ersatz wird die Hydraulik sowie der Löschschutz optimiert. Die bestehenden Hydranten im Projektperimeter werden ersetzt

Stromversorgung und öffentliche Beleuchtung

• Das im Bereich der Kreuzung alte Bernstrasse / Sunneschynweg endende Rohrtrasse soll in die Transformatorenstation Sunneschyn geführt werden. Um den Nutzen des neuen Rohrtrasses zu steigern, wird im Bereich der Kreuzung Ortbühlweg / Hardeggweg ein Kabelschacht erstellt. Die bestehende Strassenbeleuchtung wird durch LED-Leuchten auf Stahlkandelabern ersetzt. Zusätzlich wird die fehlende Beleuchtung am Ortbühlweg Richtung alte Bernstrasse erstellt.

Siedlungsentwässerung

 Die öffentlichen Abwasserleitungen sind teilweise sanierungsbedürftig. Die Instandsetzungen werden parallel zu den Bauarbeiten im Ortbühlweg und Sunneschynweg im grabenlosen Verfahren stattfinden.

Wir danken den Anwohnerinnen und Anwohner für Ihr Verständnis

Projektperimeter und Bauphasen

Das Projekt ist in drei Bauphasen unterteilt

- Bauphase 1 Sunneschynweg
- Bauphase 2 Ortbühlweg
- Bauphase 3 Einmünder Ortbühlweg Sunneschynweg mit Fertigschacht-Bauwerk



Fragen zu den Bauarbeiten

Herr Philippe Messerli, Bauleitung und Projekt-Ingenieur Ryser Ingenieure AG, 3001 Bern, 031 560 03 39,

2023-02-02

Informationen Verkehr

- Die Bauarbeiten finden in drei Etappen statt.
- Auf der Baustrecke **Sunneschynweg** wird der **Individual-Verkehr** beidseitig geführt, das Kreuzen im Baustellenbereich ist nicht möglich. Im Gehwegbereich finden die Bauarbeiten statt, das Trottoir ist in den abgeschrankten Abschnitten gesperrt. Damit das Passieren zu Fuss jederzeit möglich ist, wird ein separater gesicherter Korridor für den Fussverkehr erstellt.
- Die **Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften** und das Passieren zu Fuss ist ausserhalb der Arbeitszeit jederzeit möglich. Während den Bauarbeiten zwischen 07:30 Uhr 12:00 Uhr / 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist teilweise mit längeren Wartezeiten zu rechnen.
- Während den Bauarbeiten der Etappe 3 im Einmündungsbereich
 Sunneschynweg Ortbühlweg wird eine provisorische
 Umfahrungsstrasse eingerichtet. Diese können Sie der Plangrundlage in der Beilage entnehmen.
- Während den **Belagsarbeiten** an den jeweiligen Tagen, wird die Zuund Wegfahrt zu den Liegenschaften nicht möglich sein. Weitere Informationen betreffend Belagseinbau erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt.

Informationen Wasserversorgung

 Die Versorgung mit Trinkwasser ist während den gesamten Bauarbeiten gewährleistet. Kurze Unterbrüche der Wasserversorgung wird der betroffenen Anwohnerschaft vorgängig kommuniziert.

Beginn Bauarbeiten

• Start der Bauarbeiten Kalenderwoche 7 (13.02.-17.02.23)

Tiefbauarbeiten

Die Firma SpediBau AG, C.F.L. Lohnerstrasse 38C, 3645 Gwatt wurde mit den Bauarbeiten beauftrag. $\,$

Bauführung

Adrian Hausammann, 033 650 96 00

Polier vor Ort

Lukas Dummermuth

Fragen zur Wasserversorgung

Pascal Reiter

NetZulg AG, 3613 Steffisburg: 033 439 42 42, pascal.reiter@netzulg.ch

Fragen zur Stromversorgung

Bernhard Aebi

NetZulg AG, 3613 Steffisburg: 033 439 42 42, bernhard.aebi@netzulg.ch



Beginn Baustelle Etappe 1, Korridor Gehweg: beachten Sie die Signalisation



Baustelle Etappe 2



Baustelle Etappe 3



Baustelle Etappe 3, Umfahrungsstrasse ersichtlich in der Planbeilage

2



NetZulg AG Bernstrasse 138 Postfach 3612 Steffisburg 033 439 42 42 info@netzulg.ch www.netzulg.ch

2023-02-02